



Formato:EX15012023

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AFRODESCENDIENTE Y MULTICULTURAL DE COLOMBIA "FUDAMCOL"
NIT 901.342.221-7
Res: 149 del 10 de Julio / 2021 Mininterior

R/L NUBIA STELLA GUERRERO MEJIAS
EMAIL: FUDAMCOL @GMAIL.COM
TEL: 3184940934

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACIÓN NARP DEL MUNICIPIO DE ARAUCA CODIGO BPIN 2023N000450003 – SGR

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPITULO:

BASICOS

ITEM:

Código PRE:

UNELA009

UNIDAD:

m3

ACTIVIDAD:

Concreto de 3.000 PSI (1:2:3) (fc=210 Kg/cm²)

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	COD
CEMENTO GRIS	Kg	\$ 670,60	350,000	\$ 234.710,00	470.60
ARENA LAVADA DE RIO	M3	\$ 35.000,00	0,565	\$ 19.775,00	04.11.001
TRITURADO 3/4PULG. (PERIMETRO URBANO) I.T.(170KM.*\$889+\$115763,50)	M3	\$ 266.893,50	0,85	\$ 226.859,48	0730
AGUA	Lt	\$ 5,00	210,000	\$ 1.050,00	35. 006
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 482.394,48

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.	COD
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 169.239,69	10%	\$ 16.923,97	HMEQ00
MEZCLADORA	1,00	\$ 70.000,00	3,50	\$ 20.000,00	EQ001
SUBTOTAL EQUIPOS					\$ 36.923,97

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.	COD
CUADRILLA 1:6	1,00	\$ 320.183,19	0,85	\$ 592.338,90	3,50	\$ 169.239,69	MO0011
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 169.239,69

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 688.558,00

COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	0,00%	\$ -
	IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
	UTILIDAD	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		0,00%	\$ -

VALOR PRECIO UNITARIO

\$ 688.558,00

Elaboró y validó

Jose Jak Garcia Lozano

Profesional apoyo tecnico

Fecha: mayo 2023

Revisó y aprobó

Nubia Stella Guerrero Mejias

Representante legal

Fecha: mayo 2023



Formato:EX15012023

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AFRODESCENDIENTE Y MULTICULTURAL DE COLOMBIA "FUDAMCOL"
NIT 901.342.221-7
Res: 149 del 10 de Julio / 2021 Mininterior

R/L NUBIA STELLA GUERRERO MEJIAS
EMAIL: FUDAMCOL @GMAIL.COM
TEL: 3184940934

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO PARA LA POBLACIÓN NARP DEL MUNICIPIO DE ARAUCA CODIGO BPIN 2023N000450003 – SGR

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CAPITULO:

BASICOS

ITEM:

Código PRE:

UNELA020

UNIDAD:

m3

ACTIVIDAD:

Concreto GROUTING de 15 Mpa

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	COD
CEMENTO GRIS	Kg	\$ 670,60	300,000	\$ 201.180,00	470.60
ARENA LAVADA DE RIO	M3	\$ 35.000,00	0,56	\$ 19.600,00	04.11.001
TRITURADO 3/8-1/2PULG. (PERIMETRO URBANO) I.T.(170KM.*\$889+\$124.255.)	M3	\$ 275.385,00	0,95	\$ 261.615,75	96000*1.19
AGUA	Lt	\$ 5,00	210,000	\$ 1.050,00	35. .006
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 483.445,75	

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.	COD
HERRAMIENTA MENOR	%	\$ 169.239,69	10%	\$ 16.923,97	HMEQ00
MEZCLADORA	1,00	\$ 70.000,00	3,50	\$ 20.000,00	EQ001
SUBTOTAL EQUIPOS				\$ 36.923,97	

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.	COD
CUADRILLA 1:6	1,00	\$ 320.183,19	0,85	\$ 592.338,90	3,50	\$ 169.239,69	MO0011
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$ 169.239,69	

TOTAL COSTOS DIRECTOS

\$ 689.609,00

COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACION	0,00%	\$ -
	IMPREVISTOS	0,00%	\$ -
	UTILIDAD	0,00%	\$ -
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		0,00%	\$ -

VALOR PRECIO UNITARIO

\$ 689.609,00

Elaboró y validó

Jose Jaker Garcia Lozano

Profesional apoyo tecnico

Fecha: mayo 2023

Revisó y aprobó

Nubia Stella Guerrero Mejias

Representante legal

Fecha: mayo 2023

